

工事名「旧光市立光総合病院解体工事」 一般競争入札質問票で送付された質問について下記のとおり回答します。

質問	回答
設計書（参考数量）の別紙内訳6の13 ダイオキシン対策の明細がありません。調査結果報告書の数値では不要と考えますが報告書で判断してよろしいでしょうか。	報告書で判断願います。
参考数量書の病院棟屋外付帯工事解体の汚染土壌置換225m ³ とあります。土壌汚染調査結果により数量が確定します。調査前の為、225m ³ と想定し計上しますが、調査結果後の数量で変更（金額・工期）は認められると考えてよろしいでしょうか。	変更は認めると考えていただいて結構です。 結果により、最終的に変更契約をすることで対応したいと考えます。
特記仕様書2仮設工事④工事用水について「構内既存施設は利用できない」とありますが既設引込給水管について受注者名義で臨時使用申請し給水引込管を使用することは可能と考えて問題ないでしょうか。使用料金についても受注者支払いとします。	既存の施設（引込管も含む）を使用しないのでありましたら問題ありません。
特記仕様書2仮設工事④工事用電力について「構内既存施設は利用できない」とありますが受注者名義で中国電力に申請し、別途引込をして使用することは問題ないでしょうか。使用料金についても受注者支払いとします。	既存の施設（引込線も含む）を使用しないのでありましたら問題ありません。
外壁吹付のアスベスト除去方法は特記仕様と参考数量書の項目から判断すると集じん機付きディスクグラインダーケレン工法と集じん装置付き超高压水洗工法のどちらでも可と考えてよろしいでしょうか。	法律上問題ない工法であれば、宜しいです。